

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej nr 105574B w Miejscowości Stelmachowo gm. Tykocin

L.p.	Nazwa robót	J.m.	ilość
1.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr, w-wy 20 cm 145,00m*1,0m*2,0	m2	290,00
2.	Oczyszczenie i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową przed wyrównaniem i przed warstwą ścieralną 567,00m2+552,50m2=1119,50m2	m2	1119,50
3.	Wykonanie wyrównania nawierzchni masą mineralno- asfaltową o średniej gr. 3 cm 145,00m*3,60m*3*0,025=39,15 t Rozjazd 45,00 m2*3*0,025 =3,38t	t	42,53
4.	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowejKR1- warstwa ścieralna gr 4 cm 145,00m*3,50m=507,50m2 Rozjazd 45,00m2	m2	552,50
5.	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr 10 cm 145,00m*1,0m*2,0	m2	290,00