

RO. 271.2.2.2018

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że zostały skierowane zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego Nr RO.271.2.2.2018 na „**Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin- budowa boisk we wsi Siekierki**” - ETAP I i ETAP II” na które udzielamy odpowiedzi

Pytanie 1 :

- 1) Wysięg do koszykówki 120 cm czy 160 cm?

Odpowiedź na pyt 1

Zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunek 04A (wg wymiaru przy tablicy w skali 1:20) ramię wysięgnika ze wspornikiem ma wysięg 120 cm. Wg informacji przy fundamencie zaprojektowano go do przeniesienia obciążenia na wysięg 160 cm.

Pytanie 2 :

Kabiny dla zawodników rezerwowych należy wyceniać według opisu:

- a) w kształcie S1, długości min 4 m, szerokości u podstawy min 0,75 m i wysokości całkowitej min 2 m, kabiny mocowane do podłoża, konstrukcja z profili stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na kolor z palety RAL , pokrycie z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego z wykończeniem aluminiowym, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych z wysokim oparciem w kolorze żółtym

Czy :

- b) wiaty przenośne z profili aluminiowych, wypełnienie poliwęglan komorowy bezbarwny gr 6 mm?

Odpowiedź na pyt 2

Projekt przewiduje wypełnienie jako: „poliwęglan lity bezbarwny” bez określenia wymogów co do grubości. Natomiast kabiny powinny mieć stałe zakotwienie w gruncie z możliwością demontażu np. na okres zimowy.

Pytanie 3

W kosztorysie elektrycznym w pozycji 10 dotyczącej stawiania słupów jest obmiar w ilości 8 szt. słupów, natomiast w projekcie jest ich 6 szt.

Proszę o podanie jaką liczbę słupów należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pyt 3

Oświetlenie boisk będzie oparte o 6 słupów. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego początkowo było oparte o dodatkowe 2 słupy. Jednakże zrezygnowano z takiej opcji, a oświetlenie małego boiska będzie umieszczone na słupie w narożniku płn.-zach. boiska piłkarskiego.

SURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski