

Do wszystkich uczestników postępowania nr
RO.271.2.5.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RO.271.2.1.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie instalacji elektrycznej w ramach zmiany sposobu użytkowania części budynku szkolnego z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola gminnego w Tykocinie**

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnienia na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. w pomiarach brak pomiaru gniazd 230V. Czy Zamawiający rezygnuje z ich pomiaru?

Odp.:

Zamawiający nie rezygnuje z pomiarów obwodów elektrycznych 1f 230V. Zostały one ujęte w Kosztorysie inwestorskim p. 53:

KNNR 5 1301 SPRAWDZENIE I POMIAR OBWODU ELEKTRYCZNEGO NISKIEGO NAPIĘCIA

Tablica 1301

SPRAWDZENIE I POMIAR OBWODU ELEKTRYCZNEGO NISKIEGO NAPIĘCIA

Wyszczególnienie robót:

1. Określenie obwodu.
2. Oględziny instalacji.
3. Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach.
4. Odłączenie odbiorników.
5. Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu.
6. Podłączenie odbiorników.

Instalowane gniazda powinny zostać przebadane na etapie produkcji. Producent powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.

2. jakiej grubości są ściany, w których należy zainstalować rozdzielnie?

Odp.:

Grubość ścian w których należy zainstalować rozdzielnice została uwzględniona w części architektonicznej (głębokość projektowanych rozdzielnic to 11cm)

3. proszę o wyjaśnienie poz. 24 przedmiaru – brak oprav na rysunkach i w opisie
Odp.:
Poz. nr 24 należy wykluczyć z przedmiaru oraz kosztorysu. Opraw oznaczonych jako P/P nie należy wyceniać.
4. proszę podać termin rozpoczęcia prac
Odp.:
Rozpoczęcie prac należy zaplanować niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. czy jest miejsce lub jakie jest wyposażenie w RG dla zabezpieczenia w/z / R4, R6, R7 /
Odp.:
Pola odpływowe zabezpieczające WLZ R4, R6 są wyposażone w rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe skrzyniowe LTL160A NH00. Należy wymienić wkładki bezpiecznikowe na WT-00 25AgG.
6. Wykonawca bruzduje, montuje przewody. Kto zaprawia bruzdy i maluje?
Odp.:
Prace związane z zaprawą bruzd i malowaniem są po stronie Zamawiającego
7. jakie prace poza instalacyjne musi wykonać Wykonawca / zabezpieczenie terenu, wynoszenie, wnoszenie wyposażenia i in/?
Odp.:
Drobne prace również pozainstalacyjne powinien uwzględnić wykonawca na etapie wykonywania wyceny swoich prac budowlanych. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych” tom V – Instalacje elektryczne, oraz zgodnie z wymogami danego Zakładu Energetycznego.
8. czy w zakresie prac jest wykonanie:
- instalacja domofonowa
- zabezpieczenie wyjścia dla dzieci
- instalacja telefoniczna
- instalacja LAN
- kamery CCTV z rejestracją
- instalacja p.poż.
- inne
Odp.:
Zakres prac został ujęty w części projektu pt. Instalacje niskoprądowe.
9. jakiej gwarancji spodziewa się Zamawiający i kto ma ponieść koszty corocznych przeglądów oprav awaryjnych?
Odp.:
W pkt. XVI SIWZ Zamawiający określił kryteria oceny ofert w zapisach których ujęte jest, że ocenie podlega termin gwarancji i rękojmi zawarty w okresie od 36 do 72 miesięcy. W okresie gwarancji koszty przeglądów oprav awaryjnych ponosi Wykonawca.
10. brak wentylatorów w WC
Odp.:
Zakup i dostarczenie wentylatorów łazienkowych leży po stronie Zamawiającego.

11. czy są sufity podwieszane modułowe, monolit, czy inne. Jeżeli tak to gdzie?
Odp.:
Pytanie do części architektonicznej. Sufity podwieszane wg dokumentacji zostały przewidziane w pomieszczeniach sanitariatów.
12. przewód YDY czy bezhalogenowy?
Odp.:
Ze względu na fakt, iż na istniejącym obiekcie całość okablowania elektrycznego nie jest zrealizowana przewodami bezhalogenowymi opracowanie instalacji elektrycznych przewiduje zastosowanie przewodów w izolacji oraz powłoce poliwinilowej.
13. Brak schematu rozdzielnicy R07. Proszę o zamieszczenie.
Odp.:
Projekt przewiduje jedynie wymianę szafki podtynkowej nie ingerując w istniejące i okablowanie.
14. Proszę o wskazanie, które oprawy oświetleniowe należy montować w sufitach podwieszanych.
Odp.:
W sufitach podwieszanych należy montować zgodnie z legendą oprawy oznaczone symbolem B1. W części architektonicznej projektu przewidziano sufity podwieszane w pomieszczeniach sanitariatów.
15. W przedmiarze występują 3 rozdzielnie R04, R06, R07. Załączony jest schemat rozdzielni R04 i R06 natomiast rozdzielnia R07 jest przedstawiona tylko jako widok pod rozdzielnią R06. Z rozdzielni R07 nie ma też na projekcie zasilonych obwodów. Czy należy ją wycenić i jeśli tak, jakie jest jej wyposażenie?
Odp.:
Rozdzielnicę należy wycenić. Projekt obejmuje wymianę szafki bez ingerencji w okablowanie istniejące wyprowadzone z rozdzielnicy. Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy oraz WLZ są poza zakresem opracowania.
16. W przedmiarze poz 24 występuje 16 opraw P/P, których nie ma w załączonym projekcie. Czy oprawy te należy wycenić, jeśli tak, jaka jest ich specyfikacja i gdzie należy je zamontować?
Odp.:
Opraw nie należy wyceniać.
17. Między przedmiarem a projektem występują rozbieżności (np.: ilości opraw w przedmiarze i projekcie) a w propozycji umowy w § 7 pkt 3 jest zapis "3. z tytułu samego faktu istnienia wad lub niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru". Jak zamawiający będzie stosował ten punkt w przypadku nieścisłości w treści SIWZ lub koniecznych zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp.:
Niniejszy projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowiązek sprawdzenia tegoż projektu przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalając jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. Zauważone odstępstwa od norm i błędy projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone inwestorowi oraz projektantowi.

PRZEDŁUŻENIE
terminu składania ofert

W wyniku zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia **17.01.2020r. do godz. 15:00**, zaś termin otwarcia ofert ustala 17.01.2020r. na godz. 15:15.


BURMISTRZ
Marcin Dudziński
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

GMINA TYKOCIN
ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin
NIP 966-17-73-554