



Tykocin, 09.06.2021 r.

znak sprawy: RNZ. 271.2.5.2021

Wyjaśnienie treści SWZ – przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi Łazy Krosna - Kiślaki, gmina Tykocin

Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Według SST D.00.00.00 - Wymagania ogólne pkt 1.5.2.2. w skład dokumentacji oprócz projektu drogowego wchodzi również projekt stałej organizacji ruchu oraz przebudowa sieci teletechnicznej. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca w ramach przetargu ma wykonać przebudowę sieci teletechnicznej. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentacji. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu SOR.

Odpowiedź. Zakres robót wynika z opracowanego projektu technicznego, nie obejmuje przebudowy sieci teletechnicznej i nie powoduje zmiany organizacji ruchu.

2. Według SST D.00.00.00 - Wymagania ogólne pkt 1.5.2.3. w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Nadmieniamy, że to zamawiający jako inwestor jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji.

Odpowiedź. Inwestor nie przewiduje konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej.

3. Prosimy o podanie okresu gwarancji na zieleń drogową.

Odpowiedź. Inwestor nie wymaga udzielenia gwarancji na zieleń drogową, za wyjątkiem rozmyć i uszkodzeń spowodowanych opadami deszczu. Odbiór zieleni nastąpi po stwierdzeniu właściwego stanu wykonanych terenów zielonych.

4. Prosimy o określenie okresu pielęgnacji na zieleń drogową.

Odpowiedź. Wykonawca ma obowiązek pielęgnacji zieleni w okresie prowadzenia robót i do czasu odbioru końcowego.

5. Prosimy o wskazanie ile razy w ciągu roku Zamawiający będzie wymagał koszenia trawy.

Odpowiedź. Zamawiający nie wskazuje częstotliwości koszenia trawy.

6. W związku z rozbieżnościami w SST D.05.03.05 (pkt. 1.3; 5.2.1; 6.2.1) prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą gr. 5cm należy wykonać z AC16W 50/70 KR1-2 wg wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT-2 2016 cz. II.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 50/70 KR 1-2.

7. W związku z rozbieżnościami w SST D.05.03.05 (pkt. 1.3; 5.2.1; 6.2.1) prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną gr. 4cm na jezdni i ścieżce rowerowej należy wykonać z AC11S 50/70 KR1-2 wg wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT-2 2016 cz. II.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR 1-2.

8. W związku z ograniczeniem tonażowym na drodze powiatowej 1381 B Tykocin- Sanniki – Rzędziany oraz na drodze powiatowej nr 1374 B Tatary - Piaski – Kiślaki, prosimy o informację, czy Zamawiający uzgodnił z właścicielem dróg możliwość przejazdu samochodów o ładowności powyżej 15t. Nadmieniamy, że przejazd droga powiatową nr 1374 B Tatary - Piaski – Kiślaki jest jedynym możliwym dojazdem do placu budowy.

Odpowiedź. Organizacja transportu i robót budowlanych leży po stronie wykonawcy robót.

9. Prosimy o zmianę wartości wskaźnika CBR w tablicy nr 3 w SST D.04.04.02 dla $I_s=1,0$, gdyż taki wskaźnik zagęszczenia wymagany jest przy KR 1-2.

	Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,03$ i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej	120%
--	---	------

Odpowiedź. Wartość wskaźnika CBR ≥ 80 .

10. Pytanie dot. poz. 6.1. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie okresu gwarancji (ilość koszeń w okresie gwarancji).

Odpowiedź. Zakres robót określa SST. D.06.01.01.1. Nie przewiduje się pielęgnacji w okresie gwarancji. Pielęgnacja, koszenie, dotyczy okresu wzrostu do dnia odbioru końcowego.

Kierownik Zamawiającego